Alternativas de intercambiadores que **estamos considerando**



F Street

Tres alternativas incluyen el cierre de rampas al sur, el cierre de rampas al norte o el mantenimiento de todas las rampas con algunas restricciones.

Q Street, L Street, F Street

Tres alternativas para mejorar el funcionamiento conjunto de estos tres intercambiadores, incluidos varios cierres de rampas.

Los elementos de cada alternativa pueden mezclarse y combinarse para formar la alternativa recomendada.

Chandler Road

- Mantener el diseño de intercambiadores existente.
- Añadir capacidad en las intersecciones de rampa con Chandler Road.

Cornhusker Road

Las tres alternativas incluyen un intercambiador de diamante divergente (DDI), un intercambiador urbano de un solo punto (SPUI), y un intercambiador de diamante modificado.

N-370

- Mantener el diseño de intercambiadores existente.
- Añadir un tercer carril con dirección norte por la US-75.
- Añadir capacidad en las intersecciones de rampa con la N-370.

ndot.info/22953 emily.schweitzer@nebraska.gov 402-318-1324

NEBRASKA
Good Life. Great Journey.
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION